СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главы Администрации Медвенского района

_____

"___" _____ 2017 г.

85-17Администрация Медвенского района Курской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13
(локальная смета)

текущий ремонт водозаборной скважины в с.Высокое Высокского сельсовета Медвенского района Курской облаоти
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Локальная смета
Сметная стоимость _____ 134620 руб.
строительных работ _____ 50896 руб.
монтажных работ _____ 63189 руб.
Средства на оплату труда _____ 20964 руб.
Сметная трудоемкость _____ 107,96 чел.час
Составлен в ценах по состоянию на 1.01.2001г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн раб на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех на ед.	Т/з ме Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	**ФЕРм07-04-030-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр** *демонтаж*	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: ЭЦВ6-6,3-125(Демонтаж) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расч.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	1 шт.	1	923,63	263,17	660,46	66,22	924	263	661	66	26,16	26,16	4,91	4,
2	**ФЕРм07-04-030-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: ЭЦВ6-10-110 *2 869,87 = 3 542,07 - 1 х 672,20*	1 шт.	1	2869,87	822,91	1907,99	191,3	2870	823	1908	191	81,8	81,8	14,17	14,
Уд	*1. 302-3186*	*Задвижки стальные диаметром: 50 мм*	*шт.*	*1* *1*	672,2				672,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**ФССЦ-301-1035** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки: ЭЦВ 6-10-110	шт.	1	2773,87				2774							
4	**ФССЦ-507-2852** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	8	156,6				1253							
5	**ФССЦ-502-0503** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 10 мм2	1000 м	0,3	8454,87				2536							
6	**ФССЦ-509-8108** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трос(трос в оплетке 8мм)	м	80	12,03				962							
Итого по разделу 1									**114085**					**107,96**		**19,0**

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	11319	1086	2569	257		107,96	19,0
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах	89766	16952	17675	4012		107,96	19,0
Накладные расходы	14256						
Сметная прибыль	10063						
Итоги по смете:							
Итоги по Строительным работам							
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):							
Итого Поз. 3 " п/п 71621 - 1 кв 2017г - ФССЦ-301-1035 МАТ=12,62"	35008						
Итого Поз. 5 " п/п 95074 - 1 кв 2017г - ФССЦ-502-0503 МАТ=4,85"	12300						
Итого Поз. 6 " п/п 110195 - 1 кв 2017г - ФССЦ-509-8108 МАТ=3,73"	3588						
Итого	50896						
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)							
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)							
Итого с накладными и см. прибылью	50896						
Итого	50896						
Итоги по Монтажным работам							
Монтаж оборудования:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого Поз. 1 " п/п 28008 - 1 кв 2017г - ФЕРм07-04-030-03 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61; МАТ=5,48"									8653	4105	4548	1030		26,16		
Итого Поз. 2 " п/п 28010 - 1 кв 2017г - ФЕРм07-04-030-05 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61; МАТ=5,47"									26734	12847	13127	2982		81,8		
Итого									35387	16952	17675	4012		107,96		
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 20 964)									14256							
Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 20 964)									10063							
Итого с накладными и см. прибылью									59706					107,96		
Электромонтажные работы на других объектах:																
Итого Поз. 4									1253							
Всего с учетом " п/п 99912 - 1 кв 2017г - ФССЦ-507-2852 МАТ=2,78"									3483							
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 0)																
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 0)																
Итого с накладными и см. прибылью									3483							
Итого									63189					107,96		
Итого									114085					107,96		
В том числе:																
Материаль									55139							
Машины и механизмы									17675							
ФОТ									20964							
Накладные расходы									14256							
Сметная прибыль									10063							
НДС 18%									20535							
ВСЕГО по смете в ценах 1 го квартала 2017г									134620					107,96		

Директор ОБУ ЦЦС Курской области

Согласовано: _____Н.И.Малько

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.