

2018 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт водозаборной скважины в д. Звягинцево Высоцкого сельского поселения Медвенского района Курской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 246,959 тыс. руб.
строительных работ 201,134 тыс. руб.
монтажных работ 8,153 тыс. руб.
Средства на оплату труда 4,096 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 277,31 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018г

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего			В том числе			Всего	В том числе			Т/з осн. раб. на ед.				
					Осн.	З/н	Эк.Маш	З/нМех	Осн.	З/н		Эк.Маш	З/нМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Раздел 1.																			
1	ФЕР22-03-001-05	Демонтаж оголовка	т	0,01	10732,79	2354,18	8378,55	850,84	107	24	83	9	212,28	2,12	63,21	0,6			
	Приказ Минтранс России от 30.12.2016 №1039/пр																		
2	ФЕРм07-04-030-02	Демонтаж насоса артезианский с погружным электродвигателем, марки: ЗЗЦРБ-6,5-80	шт	1	811,1	298,18	512,92	61,83	811	298	513	62	29,64	29,64	4,58	4,5			
	Приказ Минтранс России от 30.12.2016 №1039/пр																		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР22-06-001-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Промывка с дезинфекцией скважины диаметром: 273 мм	км	0,1	1872,87	787,7			187	79			92,345	9,23		
4	ФЕР04-04-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работаемым: от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 300 м	СУТКИ откачки	1	13321,63	722,84	12598,79	764,96	13322	723	12599	765	67,873	67,87	61,1375	61,14
5	ФЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	ШТ	1	220,25	151,39	14,73	1,29	220	151	15	1	16,2955	16,3	0,1	0,1
6	ФЕР04-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Откачка воды насосом при роторном бурении при глубине скважины: до 500 м	СУТКИ откачки	3	4229,71	532,51	3697,2	128,59	12689	1598	11091	386	50,715	152,15	9,525	28,58
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого по Строительным работам																
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:																
Итого Поз. 1, 3																
Накладные расходы 130% ФОТ (от 112)																
Сметная прибыль 76% = 89%*0.85 ФОТ (от 112)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Скважины:																
Итого Поз. 4, 6																
Накладные расходы 112% ФОТ (от 3 472)																
Сметная прибыль 43% = 51%*0.85 ФОТ (от 3 472)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):																
Итого Поз. 5																
Накладные расходы 128% ФОТ (от 152)																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Сметная прибыль 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 152)														
	Итого с накладными и см. прибылью														
	Итого														
	Всего с учетом "Индекс СМР 1 кв.2018г СМР=6,2"														
	Итого по Монтажным работам														
	Монтаж оборудования:														
	Итого Поз. 2														
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 360)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 360)														
	Итого с накладными и см. прибылью														
	Итого														
	Всего с учетом "Индекс СМР 1 кв.2018г СМР=6,2"														
	Итого														
	Справочно, в ценах 2001г.:														
	Материалы														
	Машины и механизмы														
	ФОТ														
	Накладные расходы														
	Сметная прибыль														
	НДС 18%														
	ВСЕГО по смете														
									246959,00					277,31	

